



설 계 명 PROJECT TITLE

특 기 사 항 PROJECT TITLE

무대 장치 목록표

번 호	품 명	규 격 (MM)	사 양	수 량	구동방식	속 도 (M/MIN)	용 량 (KW)	조명용량 (KW)	딤머 (DIM&RD)	다이렉트 (DIRECT)	DMX	비 고
01	PLACARD BATTEN	16,000L		1SET	MOTORIZE	12M/MIN	2.2KWx4P					
02	APRON LIGHT BATTEN	16,000L		1SET	MOTORIZE	12M/MIN	3.7KWx4P					
	APRON LIGHT FLY DUCT		3P 30A x 20OUT , XLR 5PIN x 2EA	1SET				32*1=32	16*1=16		1*1=1	
03	NO.1~4 DRAW CURTAIN	18,150L x 8,800H		4SET	MOTORIZE	24M/MIN	0.4KWx4P					
04	NO.1~9 SET BATTEN	16,000L		9SET	MOTORIZE	18M/MIN	3.7KWx4P					
05	NO.1~3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	16,000L		3SET	MOTORIZE	12M/MIN	3.7KWx4P					
	NO.1~3 SUSPENSION LIGHT FLY DUCT		3P 30A x 20OUT , XLR 5PIN x 2EA	3SET				36*3=108	18*3=54		1*3=3	
06	NO.1 UPPER SOUND REFLECTION BOARD	14,800L x 3,000W		1SET	MOTORIZE	6M/MIN	3.7KWx6P					
07	ROLL SCREEN	10,000L x 8,000H		1SET	MOTORIZE	6M/MIN	400Wx2P					
08	NO.2 UPPER SOUND REFLECTION BOARD	13,200L x 3,000W		1SET	MOTORIZE	6M/MIN	3.7KWx6P					
09	FRONT SOUND REFLECTION BOARD	12,950L x 5,300W		1SET	MOTORIZE	6M/MIN	3.7KWx6P					
10	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	16,000L		1SET	MOTORIZE	12M/MIN	3.7KWx4P					
	UPPER HORIZONT LIGHT FLY DUCT		3P 30A x 40OUT , XLR 5PIN x 2EA	1SET				18*1=18	8*1=8		1*1=1	
11	CYCLORAMA CURTAIN	16,000L x 9,000H		1SET	MOTORIZE	18M/MIN	3.7KWx4P					
12	CEILING LIGHT BATTEN	16,000L		1SET	MOTORIZE	12M/MIN	3.7KWx4P					
	CEILING LIGHT FLY DUCT		3P 30A x 20OUT , XLR 5PIN x 2EA	1SET				36*1=36	18*1=18		1*1=1	
13	NO.1~4 SIDE LIGHT BLOCK	1,100L x 2,400H		4SET	MOTORIZE	9M/MIN	2.2KWx4P					
	NO.1~4 SIDE LIGTH BLOCK FLY DUCT		3P 30A x 6OUT , XLR 5PIN x 1EA	4SET				6*4=24	3*4=12		1*4=4	
14	NO.1,2 SIDE SOUND REFLECTION BOARD	2,950L x 7,000H		2SET	MANUAL	- - -	- - -					
15	NO.3,4 SIDE SOUND REFLECTION BOARD	2,950L x 6,300H		2SET	MANUAL	- - -	- - -					
16	NO1,2 FLOOR POCKET_[R & L]		3P 30A x 3OUT , XLR 5PIN x 1EA	4SET				6*4=24	3*4=12		1*4=4	
17	WALL POCKET_[R & L]		3P 30A x 3OUT , XLR 5PIN x 1EA	2SET				6*2=12	3*2=6		1*2=2	
18	STAGE DIRECT POWER PANEL		MCCB 4P 50AF/50AT	2SET				25*2=50		1*2=2		
19	SOUND REFLECTION LED DIMMING LIGHT			28SET				4*1=4	2*1=2		3*1=3	조명등기구별도공사
20	HEAD CURTAIN	16,000L x 3,000H		3SET								SET BATTEN에 탈부착 사용
21	GRID IRON			1식								
22	CONTROL PANEL & MAIN PANEL			1식								
23	MAIN CONTROL CONSOLE			1식								
24	SUB CONTROL CONSOLE			1식								
25	PIPING & WIRING			1식								
	TOTAL						83.3KW	308KW	128	2	19	
							83.3KW			308KW		

제 도 DRAWN BY

검 토 CHECKED BY

승 인 APPROVED BY

축 척 SCALE

A1 NONE A3 NONE

날 짜 DATE

도면번호 DRAWING NO.

E-1101

도 면 명 NAME OF DRAWING

공연장 무대기계설비-

설계용역업체 PROJECT OFFICE

협력업체
PARTNERS



공연장 무대기계설비-1

SCALE : NONE